

**MEMORIAL DESCRITIVO PARA INSTALAÇÕES DOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIOS :**

CLIENTE : Câmara Municipal de Bragança Paulista

**ENDEREÇO : Praça Hafis Hab Abi Chedid, 125- Jardim América- Bragança
Paulista-SP**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SUMÁRIO :

1) OBJETIVO

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3) NORMAS E PADRÕES

4) CONSIDERAÇÕES FINAIS



1) OBJETIVO :

Este Memorial Descritivo visa esclarecer os serviços de instalações dos equipamento de proteção e combate a incêndios, a serem executados no prédio da Câmara Municipal de Bragança Paulista, localizado na Praça Hafis Hab Abi Chedid, 125, Jardim América- Bragança Paulista-SP.

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

2.1) SERVIÇOS PRELIMINARES :

Fundação em concreto armado, com estacas tipo perfuratriz com diâmetro de 25 cm e profundidade a ser definida conforme o tipo de solo encontrado. Execução de base em concreto armado, para receber a caixa de água de 22.000,00 lts da reserva de incêndio. Revestimento da caixa de água, em alvenaria com blocos de cimento.

2.2) HIDRAULICA DO SISTEMA :

Fixação dos sistemas de tubulações galvanizadas de incêndio, com suas conexões. Instalações das caixas de hidrantes completas, registros, válvulas e instalação da bomba; conforme constam na Planilha Orçamentária, e instaladas conforme o Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

2.3) ELÉTRICA DO SISTEMA :



Instalações e passagem de conduites e cabos de alimentação, para as luzes de emergência, botoeiras, sirene, central de alarme e painel da bomba; instalados conforme Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros e Planilha Orçamentária apresentada.

2.4) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA :

Instalações de extintores dos tipos : água, pó químico e co2, com suas devidas sinalizações de parede, conforme indicações no Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Fornecimento do Certificado de Brigada de Incêndio, assinado por profissional habilitado. Obtenção junto ao Corpo de Bombeiros do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

3) NORMAS E PADRÕES :

A execução dos serviços deverá sempre obedecer o Decreto Estadual nº 63.911/18 e ao Projeto Técnico sob nº 137755/3507605/2020, aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda, todos os materiais utilizados e especificados, citados no Projeto deverão serem novos e de boa qualidades.

4) CONSIDERAÇÕES FINAIS :

Ficará a cargo da empresa instaladora a solicitação de vistoria para a contratante verificar o término dos serviços realizados.



O autor do Projeto não se responsabiliza por mudanças na execução dos serviços que por ventura estiverem diferentes com o especificado no Projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Bragança Paulista, 25 de Outubro de 2021

Antonio Augusto Silva Souza



Engenheiro Civil- Crea 060.167.497-3